PROJECTFICHE

Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 569 965 , groep@willemen.be

Groenmarkt - Sint-Truiden

Projectdetails

Activiteiten
Wegenbouw
Algemene wegenwerken
Asfaltwerken

Aannemingsbedrijven
Willemen Infra

locatie
Groenmarkt
3800 Sint-Truiden België
Limburg BE

Bouwheer
Stad Sint-Truiden, Fluvius Operator

Bedrag
€4.589.595

Uitvoeringstermijn
3 jaar

Start werken
09-2019

Einde werken
09-2022



In de periode 2019-2020 voerde Willemen Infra ingrijpende herinrichtingswerken uit aan de Groenmarkt in het centrum van Sint-Truiden. Dit project kaderde in een bredere stadsvernieuwingsstrategie en had tot doel om van de Groenmarkt een aantrekkelijk en multifunctioneel plein te maken, met een focus op toegankelijkheid, duurzaamheid en esthetiek.
De volgende werken werden uitgevoerd:

Herinrichting van de Groenmarkt: De Groenmarkt werd volledig heraangelegd met het oog op het creëren van een aangename openbare ruimte voor zowel voetgangers als fietsers. De rijweg werd hertekend en versmald, terwijl de voetgangerszones werden verbreed en uitgerust met hoogwaardige natuursteen. Er werd tevens aandacht besteed aan het integreren van zitgelegenheden en groene zones, waardoor de Groenmarkt een aantrekkelijke ontmoetingsplaats werd voor inwoners en bezoekers.

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel: Een belangrijk onderdeel van het project was de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit systeem zorgt voor de scheiding van regen- en afvalwater, waardoor het risico op wateroverlast vermindert en de waterzuivering efficiënter verloopt. Willemen Infra werkte nauw samen met de stedelijke diensten om ervoor te zorgen dat dit systeem op een duurzame manier geïntegreerd werd in de bestaande stedelijke infrastructuur.

Aanleg van een nieuw verkeerscirculatiesysteem: De herinrichting van de Groenmarkt ging gepaard met een wijziging in het

verkeerscirculatieplan, waarbij de focus lag op het verminderen van doorgaand verkeer en het bevorderen van zachte mobiliteit. Er werden duidelijke verkeersmarkeringen en signalisatie aangebracht, en er werd rekening gehouden met veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

Verlichting en duurzaamheid: Nieuwe energiezuinige LED-verlichting werd geïnstalleerd om de veiligheid en de sfeer op de Groenmarkt te verhogen. Daarnaast werden er verschillende duurzame maatregelen genomen, zoals de aanleg van groene zones en waterdoorlatende bestrating, om het plein zowel esthetisch aantrekkelijk als milieuvriendelijk te maken.

Het project op de Groenmarkt werd binnen de afgesproken termijn opgeleverd, met minimale hinder voor de lokale handelaars en omwonenden. Willemen Infra zorgde voor een zorgvuldige planning en coördinatie om de werken vlot te laten verlopen. De herinrichting van de Groenmarkt heeft het stadscentrum van Sint-Truiden nieuw leven ingeblazen en voldoet aan de moderne eisen van stedelijke mobiliteit en duurzaamheid.

Willemen Infra

Booiebos 4
9031 Drongen (België)
tel + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website

Willemen Infra is een toonaangevende, Belgische wegenbouwer met een regionale aanwezigheid in zowel Vlaanderen als Wallonië. Een belangrijke troef is dat we alle aspecten van het bouwproces in eigen beheer hebben. Bovendien schuwt ons team van 1.000 goed opgeleide en ervaren medewerkers weekend- noch nachtwerk om opdrachten tijdig af te werken. Daarnaast zijn we dankzij onze eigen COPRO- en CSC-gecertificeerde productie- en recyclagesites één van de belangrijkste producenten voor asfalt en wegenisbeton.