PROJECTFICHE

**Willemen Groep**
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 569 965 , groep@willemen.be

# Restauratie Pedeviaduct: Bovenbouw - Dilbeek

## Projectdetails

**Activiteiten**
Burgerlijke bouwkunde
Bruggen
Spoorinfrastructuur & stations

**Aannemingsbedrijven**
Willemen Bouw

**locatie**
Rollestraat
1700 Dilbeek België
Vlaams Brabant BE

**Bouwheer**
Infrabel

**Studiebureau**
TUC Rail

**Uitvoeringstermijn**
2 jaar 8 maanden

**Start werken**
03-2009

**Einde werken**
11-2011



Restauratie en ontdubbeling Pedeviaduct in Dilbeek.

In het kader van de aanleg van het 3de en 4de spoor tussen Brussel-Zuid en Sint-Katarina-Lombeek werd de spoorlijn ontdubbeld. Het viaduct is een bouwwerk dat onderworpen is aan de wetgeving inzake Monumentenzorg. De omgeving is geklasseerd als biologisch waardevol.

De opdracht omvatte:

- De uitbouw in uitkraging, met een spoor langs elke zijde van het bestaande viaduct.
- De bovenbouw, samengesteld uit slanke staalbeton overspanningen, die rust op uitkragende ‘jukken’ in staal die steunen op de originele pijlers van het monumentale viaduct. De brugdekken zijn gebogen om zo de boogvormige structuur nog meer te accentueren. Dankzij de nieuwe structuren in staal is het verschil goed zichtbaar tussen de bestaande structuur en de nieuwe uitbouw.
- De renovatie van het bestaande viaduct: herstellingen van de bogen in historisch metselwerk en betonreparaties.
- De noodzakelijke aanpassingen aan de bovenleidingen.

*Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Bruggen, Spoorinfrastructuur - Renovatie*

© Willemen Groep

**Willemen Bouw**

Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen, Antwerpen
(België)
tel +32 3 450 77 00
bouw@willemen.be
www.willemen.be

Willemen Bouw is op 30 april 2025 ontstaan uit de fusie tussen Willemen Construct, Cosimco, Franki Construct en Tools.